



COMUNITA' EUROPEA

Progetto finanziato con fondi PAR FAS 2007/2013  
Linea di azione 7.1 Misure urgenti per l'emergenza sociale



REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



## COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)

Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

OGGETTO:

Cantiere di lavoro reg.le n. 1001257/PA-215 "Manutenzione della strada comunale per il cimitero, tratto compreso tra la Chiesa Sant'Antonio da Padova e l'incrocio per la strada comunale Madonna delle Grazie" (D.R.S. n. 1257 del 24/11/2010) - Fornitura materiali a piè d'opera

### CAPITOLATO D'ONERI FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA

#### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato stabilisce le modalità che regolano l'appalto per la fornitura dei materiali a piè d'opera per il cantiere di lavoro reg.le n. 1001257/PA-215 "Manutenzione della strada comunale per il cimitero, tratto compreso tra la Chiesa Sant'Antonio da Padova e l'incrocio per la strada comunale Madonna delle Grazie" (D.R.S. n. 1257 del 24/11/2010).

#### Art. 2 - DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI

Nel presente Capitolato il Comune di Palazzo Adriano è indicato con la parola "Amministrazione", rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, mentre il fornitore è indicato con la parola "Ditta", rappresentata da persona legalmente abilitata ad impegnarla e della quale occorre specificare la qualifica e le generalità.

#### Art. 3 - ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA

Le quantità ed i prezzi unitari oggetto della fornitura per la realizzazione del cantiere di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 21.649,88, sono i seguenti:

- Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe di esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera, compresi la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (quest'ultime a carico dell'Amministrazione), ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi:

Per opere in fondazione per lavori edili

Per opere in fondazione per lavori stradali

Rck=30N/mm<sup>2</sup>

mc 84,24 x € 89,62

- Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe di esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera, compresi la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (quest'ultime a carico dell'Amministrazione), ed ogni altro onere occorrente per dare

il conglomerato in sito, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi: Per opere in fondazione per lavori edili Per opere in fondazione per lavori stradali Rck=35N/mm2	mc	102,02	x €	93,82
➤ Acciaio in barre ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amm.ne): Per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate	kg	600,00	x €	0,70
➤ Rete di acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)	kg	1.224,72	x €	0,85
➤ Tout-venant di cava per fondazione stradale, costituito da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006. Misurato a spessore finito dopo costipamento Per strade in ambito extraurbano	mc	93,73	x €	13,54
➤ Tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I	ml	35,00	x €	5,34
➤ Pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli, di pezzatura non inferiore a 20 cm, per drenaggi	mc	99,90	x €	10,21
➤ Manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) e i pezzi speciali	kg	400,00	x €	1,47

#### Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo a base d'asta del presente appalto è di € 21.649,88 (diconsi euro ventunomilaseicentoquarantanove/88), oltre IVA.

La Ditta provvede alla fornitura dei materiali per l'appalto prelevandoli dalle località di sua scelta, purché a giudizio dell'Amministrazione e del Direttore del Cantiere siano della migliore qualità e corrispondenti alle indicazioni ed ai requisiti richiesti.

I materiali che il Direttore del Cantiere dichiarerà inaccettabili, debbono essere allontanati dal cantiere e sostituiti con altri idonei, il tutto a cura e spese della Ditta.

#### Art. 5 - SPESE RELATIVE ALLA GARA

Tutte le spese relative alla gara e alla stipula del contratto saranno a carico della Ditta, così come tutte le spese consequenziali nonché le imposte e le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 6 - STIPULA CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà secondo la vigente normativa.

#### Art. 7 - DECORRENZA DELLA EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto è impegnativo sia per la Ditta che per l'Amministrazione dalla data di sottoscrizione dello stesso.

#### Art. 8 - DOCUMENTAZIONE

La Ditta è obbligata a produrre la documentazione e quant'altro necessario per la stipula del contratto, così come sarà richiesto dall'ufficio competente dell'Amministrazione.

#### Art. 9 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PENALITA'

La fornitura avverrà gradualmente al bisogno, a richiesta del Direttore del Cantiere, entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla richiesta. I lavori del cantiere avranno una durata di n. 67 giornate lavorative, oltre eventuali recuperi (durata complessiva prevista circa mesi 4).

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di potere variare le quantità dei materiali da fornire nel caso in cui se ne presentasse la necessità senza che la Ditta possa vantare, per tale motivo, danni di sorta, essendo pienamente edotta che le quantità di cui all'art. 3 del presente Capitolato d'onori possono subire variazioni in ragione alle necessità del cantiere.

I materiali oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati nei luoghi indicati dal Direttore del Cantiere, siti a Palazzo Adriano nella strada comunale per il cimitero, tratto compreso tra la Chiesa Sant'Antonio da Padova e l'incrocio per la strada comunale Madonna delle Grazie.

Qualora intervenissero ritardi nella consegna dei materiali, salvo i casi di forza maggiore accettati dal Direttore del Cantiere e dall'Amministrazione, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui, trascorsi infruttuosamente giorni 7 (sette) dalla richiesta della fornitura dei materiali da parte del Direttore dei Lavori l'Amministrazione resterà libera da qualsiasi impegno nei confronti della Ditta e sarà facoltà dell'Amministrazione rescindere il contratto, con semplice comunicazione a mezzo raccomandata postale e/o fax, senza che la Ditta possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. In tal caso il Comune potrà fare rivalsa sulla Ditta per i danni causati da tale inadempienza e/o per eventuali maggiori oneri da sostenere.

#### Art. 10 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Le fatture inerenti la fornitura devono essere emesse in una data compresa tra l'inizio e la fine dei lavori del cantiere; se la fattura riporta una data successiva alla data di chiusura del cantiere occorre allegare alla stessa la relativa bolla di accompagnamento, emessa durante i lavori del cantiere in questione. Inoltre, sulle fatture deve essere apposta la firma del Direttore del Cantiere, attestante la fornitura e l'effettivo impiego dei materiali nel cantiere. Nel caso in cui le fatture non presentino i requisiti sopra specificati non potranno essere liquidate.

La liquidazione delle fatture, regolarmente emesse, avverrà, sulla base del prezzo unitario dei singoli materiali, al netto del ribasso di gara, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle stesse e previa verifica della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

#### Art. 11 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La Ditta assume ogni responsabilità per eventuali casi di infortuni e/o di danni arrecati, sia all'Amministrazione che a terzi, dovuti a manchevolezze o a trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.

#### Art. 12 - REVISIONE PREZZI

I prezzi di contratto sono fissi ed invariabili.

#### Art. 13 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel contratto la Ditta presta la cauzione così come prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e ss.mm.ii..

#### Art. 14 - CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

La Ditta concorrente dovrà risultare iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria inerente la fornitura oggetto dell'appalto.

#### Art. 15 - SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

#### Art. 16 - CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale.

In caso di qualsiasi controversia il foro competente è quello del Tribunale di Palermo.

**Art. 17 - CONOSCENZE DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono le norme vigenti in materia di appalti di opere e fornitura pubbliche nella Regione Siciliana.

La sottoscrizione del contratto da parte della Ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi in materia, di quanto contenuto nel presente Capitolato e della loro incondizionata accettazione.

Palazzo Adriano, lì 21/02/2011

***Il Responsabile del Settore III***

*F.to Arch. Salvatore Cottone*