

Comune di PALAZZO ADRIANO

Provincia

Palermo

ELENCO PREZZI

OGGETTO

Edificio viaggiatori ex FF SS lavori di adeguamento a caserma dei carabinieri

COMMITTENTE

Comune di Palazzo Adriano

IL PROGETTISTA

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
11.3.4		Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. EURO DICIOOTTO/30	€/metro cubo	18,30
21.3.6		Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m3 vuoto per pieno e per ogni km. EURO ZERO/36	€/metro cubo	0,36
32.1.1.1		Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR. EURO DUECENTODODICI/20	€/metro cubo	212,20
42.2.3.4		Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 15 cm. EURO TRENTANOVE/40	€/metro quadrato	39,40
53.1.2.5		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30. EURO CENTOTRENTASETTE/90	€/metro cubo	137,90
63.1.2.13		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori stradali: C 25/30. EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/10	€/metro cubo	144,10
73.2.1.2		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):</p> <p>per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.</p> <p style="text-align: right;">EURO UNO/64</p>	€/chilogrammo	1,64
83.2.3		<p>Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p> <p style="text-align: right;">EURO DICIANNOVE/70</p>	€/metro quadrato	19,70
95.9		<p>Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUANTA/70</p>	€/metro quadrato	50,70
107.1.2		<p>Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. per formazione di grate infissi esterni, e per la realizzazione di struttura portante parete divisoria vestibolo interno a piano terra, compresi idonei ferma vetri le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.</p> <p style="text-align: right;">EURO TRE/09</p>	€/chilogrammo	3,09
118.3.1.1		<p>Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e portefinestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di portafinestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.</p> <p>- Superficie minima di misurazione: 0,9 m².</p> <p>Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) - Sezione 70 mm.</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/20</p>	€/metro quadrato	472,20
128.4.3.3		<p>Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, Il vetro sarà reso opaco, e comunque che</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>non consenta la trasparenza in qualsiasi condizione di luminosità, e conforme ad eventuale campione che predisporrà la stazione appaltante, in considerazione l'edificio è adibito a speciale destinazione "caserma dei carabinieri", sono compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Stratificato mm 55.1 (10/11).</p> <p style="text-align: right;">EURO SETTANTASETTE/40</p>	€/metro quadrato	77,40
139.1.1		<p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTI/10</p>	€/metro quadrato	20,10
149.1.4		<p>Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO DODICI/60</p>	€/metro quadrato	12,60
1511.1.4		<p>Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUE/14</p>	€/metro quadrato	5,14
1611.5.1		<p>Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTIDUE/80</p>	€/metro quadrato	22,80
1715.1.4.2		<p>Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>delle dimensioni di 80x80 cm</p> <p style="text-align: right;">EURO DUECENTOESSANTASEI/70</p>	€/cadauno	266,70
1815.4.1.2		<p>Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua:</p> <p>con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO SESSANTATRE/80</p>	€/cadauno	63,80
1915.4.2		<p>Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico EURO OTTANTATRE/40	€/cadauno	83,40
20	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO TRECENTOQUATTORDICI/30	€/metro cubo	314,30
21	21.1.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO TRE/47	€/metro quadrato	3,47
22	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. EURO QUATTORDICI/20	€/metro quadrato	14,20
23	21.8.1	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m2 di infisso. EURO CENTOVENTIQUATTRO/80	€/metro quadrato	124,80
24	21.9.6.1	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari dolomitici con curva granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 3 mm, steso in opera a due riprese con finitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per interni. EURO VENTIUNO/20	€/metro quadrato	21,20

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
25	NP01	<p>Porta blindata con le seguenti caratteristiche: Larghezza 90 cm, Altezza 210 cm, apertura spingere a destra, peso anta non inferiore a kg 50,00, garantita per anni 2 anni, classe di sicurezza 2, punti di chiusura 7, rostri fissi 5, rinforzi verticali 1, serratura doppia mappa.</p> <p>Isolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasmittanza termica 2,4 U - Abbattimento acustico 28 dB - Soglia antispifferi si <p>Materiale e aspetto</p> <p>Telaio acciaio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pannello esterno laminato tanganika medio - Pannello interno laminato tanganika medio - Spessore pannello interno 6 mm - Maniglia alluminio anodizzato - Pomolo fisso/girevole. <p>Sono comprese nel prezzo la la sua collocazione, le opere murarie, i coprifili le registrazioni e quanto altro necessario per dare la porta in opera e funzionante.</p> <p style="text-align: right;">EURO SETTECENTOVENTICINQUE/27</p>	€/cadauno	725,27
26	NP02	<p>Ricollocazione di infisso proveniente dalla dismissione. Sono compresi nel prezzo le opere murarie, (controtelaio a premurare, il rimontaggio dell'infisso, la ricollocazione delle cornicette copri filo, le registrazioni le rifilature dell'intonaco e quanto altro necessario a dare l'infisso finito e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOTRENTASEI/31</p>	€/cadauno	136,31
27	NP03	<p>Opera murarie e di elettricista per spostamento del quadro elettrico e delle cassette di derivazione dell'impianto elettrico e dell'impianto di allarme nel vano da chiudere indicato con il n° 11, sono inclusi nel prezzo le opere murarie, di elettricista, i materiali di consumo le malta per rifilature e quanto altro necessario per dare gli impianti perfettamente funzionanti.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUECENTOVENTISEI/83</p>	€/a corpo	526,83
28	NP04	<p>Opera murarie e per lo spostamento di un radiatore collocato nel servizio igienico piano primo vano 17b dell'esistente onde consentire l'apertura di una porta che mette in comunicazione il servizio igienico con la camera da letto singolo, sono inclusi nel prezzo le opere murarie, di idraulico i materiali di consumo (quali minuterie idrauliche, raccorderie giunzioni) e quanto altro occorre per dare il radiatore perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOSESANTAQUATTRO/02</p>	€/a corpo	164,02
29	NP05	<p>Opere murarie e per lo spostamento di un gruppo collettori dell'impianto idrico costituito da 12 punti di acqua fredda e n° 7 di acqua calda, l'opera consiste nel formare una nuova nicchia, spostare lo sportello esistente, prolungare le tubazioni mediante l'aggiunta di tubi in spezzoni, giunzioni minuterie di montaggio, e quanto altro necessario per dare l'impianto finito e funzionante.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUECENTOSESANTAUNO/64</p>	€/a corpo	561,64
30	NP06	<p>Smontaggio di apparecchi sanitari (n° due lavabi e n° 2 vasi, e loro rimontaggio nei servizi igienici di nuova realizzazione a piano primo, il cui impianto idrico, e di scarico sono stati compensati a parte, sono compresi nel prezzo gli oneri necessari per dare i sanitari in opera e perfettamente funzionanti.</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOTREDICI/94</p>	€/a corpo	113,94
31	NP07	<p>Collocazione di grate in ferro negli infissi di piano terra nel n° di 7, l'opera consiste nel praticare i fori nella muratura per ancoraggio delle zanche, la malta di sabbia e cemento, e7o appositi ancoranti, la rifilatura della malta il trattamento delle superfici a vista in modo da essere analoghi all'intonaco preesistente.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUECENTOTRENTA/31</p>	€/a corpo	530,31

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
32	NP08	<p>Collocazione di inferriata in paletti di ferro ad U come ai disegni esecutivi, (inferriata della lunghezza di mt 39,80 per altezza fuori muretto di mt 2,00, ed un cancello di dimensioni mt 5,00*2,50), l'opera consiste nell'inserire la inferriata (compensata a parte) nel muretto in CA, la sua collocazione secondo i livelli convenienti e perfettamente in linea, anche con il ricorso ad opere di puntellamento provvisori, il completamento del getto di calcestruzzo compensato a parte, ed ogni altro onere onde dare l'inferriata ed il cancello in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO MILLESETTECENTONOVE/00</p>	€/a corpo	1.709,00
33	NP09	<p>Sovraprezzo alla voce di cui all'art. 7.1.2 per lavorazioni da considerarsi "non semplice disegno geometrico" al fine di retribuire correttamente l'impresa nella esecuzione delle grate come ai disegni di progetto.</p> <p style="text-align: right;">EURO UNO/19</p>	€/chilogrammo	1,19
34	NP10	<p>Lamiera pressopiegata e verniciata dello spessore di almeno 8/10 di mm secondo il davanzale della finestra, per formazione di protezione di davanzali da inserire nella barra inferiore delle finestre al fine di fungere da raccoglitore di acqua piovana proveniente dall'esterno, e/o di condensa interna e convogliarla in apposito foro di uscita onde evitare infiltrazioni all'interno.</p> <p>Sono inclusi nel prezzo le opere murarie di dismissione della malta esistente, l'inserimento della lastra appositamente sagomata, la sigillatura della feritoio formatasi, ed ogni altro onere per dare il davanzale protetto a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO SESSANTATRE/27</p>	€/chilogrammo	63,27
35	NP11	<p>Collocazione di dissuasori di sosta in fori realizzati e già compensati a parte. L'opera consiste nella sistemazione dei dissuasori nel numero di 46 che saranno acquistati a parte dall'amministrazione, la sigillatura della parte entro terra in ossequio ai disegni di progetto ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO SEICENTOCINQUANTACINQUE/13</p>	€/a corpo	655,13
36	NP12	<p>Opere necessarie per allaccio dei nuovi servizi alla fognatura, per realizzazione di doccette onde utilizzare i vasi igienici anche per bidet, per forniture apertura automatica del cancello area di pertinenza con due pistoni completi di centralina), spostamento del gruppo refrigerante-riscaldante, e sua revisione di attacchi e funzionamento, posto nel soppalco del ripostiglio al piano primo, all'esterno di un muro portante nel corpo basso; da retribuirsi con liste in economia, da assoggettare a ribasso di gara, distinti per manodopera e materiali.</p>		
		PALAZZO ADRIANO li 29/03/2015		
		IL PROGETTISTA		